



Prefeitura Municipal De Cravinhos

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO VII

RELAÇÃO DE ARRUAMENTOS

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

DISCRIMINAÇÃO: EXECUÇÃO DE 20.573,88 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. – CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, NA ESPESSURA ACABADA DE 3,0 CM, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

LOCAL:

DETERMINADOS TRECHOS DE “COLOCAR A QUANTIDADE DE ARRUAMENTOS DA CIDADE, A SABER:

- RUA AFISA JACOB CASTELLANO – BAIRRO: JARDIM ALVORADA;
- RUA ARISTIDES DA SILVA RAMOS – BAIRRO: JARDIM DAS ACÁCIAS;
- AVENIDA SALVADOR PAGANO – BAIRRO: JARDIM DAS ACÁCIAS

CIDADE: CRAVINHOS – SP

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

RELAÇÃO DE RUAS COM OS TRECHOS E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

ITEM	LOCAIS DOS SERVIÇOS	COMP. (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)
1	RUA AFISA JACOB CASTELLANO no trecho compreendido entre a Rua Isidoro Bueno Nascimento e a Rua Julio Adolpho – Bairro: Jardim Alvorada	400,00	8,40	3.360,00
2	RUA ARISTIDES DA SILVA RAMOS no trecho compreendido entre a Avenida Dr. Renato Pagano e a Rua Tiradentes – Bairro: Jardim das Acácias	220,00	8,50	1.870,00
3	AVENIDA SALVADOR PAGANO no trecho compreendido entre a Avenida Oswaldo Henrique de Mattos e a Rua Sir Winston Churchill – Bairro: Jardim das Acácias	-	-	15.343,88
TOTAL				20.573,88



Prefeitura Municipal De Cravinhos

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Observação: A Avenida Salvador Pagano possui uma variação de comprimento (m) e largura (m) em sua extensão, por esse motivo, está anexada a memória de cálculo e o projeto de arruamento com levantamento planimétrico da avenida.

Cravinhos-SP. 02 de junho de 2020.

JOSÉ AUGUSTO CATAPANI
Engº Civil – CREA: 060.153.770-9
Responsável Técnico pelo Convênio